



WYKONANIE NADPROŻA NR 4 (3szt.)

1:50




Nazwa	Sztuk	Profil	Materiał	Długość	Waga	Ozn.
Podciąg	2	HEA120	S355	1300	51,74	
Pręt gwintowany	3	Ø20	S235JR	290	2,15	
Waga całkowita (kg)					53,89	
Waga całkowita dla 3szt. (kg)					161,67	

W wewnętrznej ścianie zaprojektowano stalowe nadproże. Belki 2xHEA120. Kształtowniki należy przed osadzeniem w ścianie oczyścić do S2½ stopnia czystości i zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi.

W celu zmniejszenia zwirzenia i zapewnienia współpracy belek w nadprożach należy skrócić je prętem gwintowanym Ø20. Belki ze stali gat. S355.

Kolejność wykonania robót przy wyburzeniach w ścianach konstrukcyjnych:

- podeprzeć strop z obu stron (w odległości max. 1,5m od ściany do wyburzenia – podparcie w formie belki równoległej do ściany i stempli)
- wykonać bruzdę poziomą o długości min. równej długości belki + 2cm i na głębokość nie więcej niż ½ grubości ściany oraz wysokości odpowiadającej wysokości belki,
- osadzić jedną belkę nadprożową w bruzdzie (dwie części skrócić ze sobą w styku) i uzupełnić przestrzenie między górną półką kształtowników a ścianą drobnoporiastym betonem kl. min. C16/20 lub zaprawą montażową CX15,
- po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonać bruzdę poziomą z drugiej strony ściany na wymaganą długość i głębokość,
 - osadzić pozostałą belkę nadprożową w bruzdzie,
 - przymocować i skrócić razem prętami,
- wyburzyć pozostałą część ściany pod belką i zdemontować stemple,
 - osiatkować i otyłkować belki.

Temat:				
Przebudowa budynku biurowo-socjalnego MZK Sp. z o.o. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli na działce nr ewid. 91/11 obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli				
Opracowanie:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Jednostka opracowująca:
/KONSTRUKCJA/ projektant:	mgr inż. Adam Wilkos	PDK/0231/PWOK/11		 A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS 35-030 Rzeszów, ul. Roderyka Alsa 1 tel.: +48 693 751 304 +48 530 133 333 e-mail: a.k.buro@interia.pl
				Branża: budowlana Faza: projekt wykonawczy Data: sierpień 2020 Skala: 1:50
Inwestor:		Nazwa rysunku:		Nr.rys:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1 37-450 Stalowa Wola		Wykonanie nadproża nr 4		PW-13
				Arkusz: A4