RZUT DACHU
1:100



LEGENDA

ZP1 — złącze probiercze, montaż złączy na dachu

zwód poziomy niski DFeZnØ8 mm ułożony na wspornikach klejonych do papy

Z — zwód pionowy DFeZnØ10 h: 0,6-0,8m ponad wysokość urządzenia chronionego

Z h — maszt odgromowy wolnostojący do ochrony proj.urządzeń wyrzutni dachowych - należy wpiąć w istniejącą instalację odgromową
h- wysokość masztu

Uo — istn. uziom otokowy

Uwagi:

1. Istniejący uziom otokowy - bez zmian. Rezystancję uziemienia należy potwierdzić pomiarem (R<10om). W przypadku braku uzyskania wymaganej rezystancji należy wbić w ziemię szpilki uziemiające (patrz opis techniczny)
2. Metalowe rynny i rury spustowe do wody opadowej podłączyć do instalacji odgromowej na dachu
3. Jako zwody poziome wykorzystać drut DFeZnØ8 układany na wspornikach do dachu pokrytego papą
4. Przewody odprowadzające od dachu wykonać przewodem dFeZn fi 8 prowadzone naciągowo po elewacji
5. 2m nad ziemią przewody odprowadzające prowadzić w rurze osłonowej przeznaczonej do instalacji odgromowej

Temat:

Przebudowa budynku biurowo-socjalnego MZK Sp. z o.o. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli na działce nr ewid. 91/11 obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli

Opracowanie:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Jednostka opracowująca:
Projektant	mgr inż. Paulina Musz	PDK/0231/PWOE/15		A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS 35-030 Rzeszów, ul. Roderyka Alsa 1 tel.: +48 693 751 504 +48 530 133 333 e-mail: a_k.biuro@interia.pl
Sprawdzający	mgr inż. Kazimierz Mosior	E-154/75		

Branża:	Faza:
elektryczna	projekt wykonawczy
Data:	Skala:
sierpień 2020	1:100

Inwestor:	Nazwa rysunku:	Nr.rys:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1 37-450 Stalowa Wola	Rzut dachu - instalacja odgromowa	E3
		Arkusz: A3