

L. dz. *149 / 09/22 / MZK*

Stalowa Wola, dnia 21 września 2022 r.

nr postępowania: ZP.271.KC.40.2022

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych dla Miejskiej Oczyszczalni Ścieków o mocy 2x50kWp”.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści cyt. poniżej, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Co Zamawiający ma na myśli wskazując konieczność przedłożenia przez Wykonawcę projektu instalacji? Czy chodziło mu o wskazanie w projekcie: wizualizacji instalacji + uzysku generowanego przez instalację fotowoltaiczną + zatwierdzonego schematu instalacji fotowoltaicznej podbitego przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwożarowych?

Ad. 1 W projekcie należy m.in. pokazać usytuowania wszystkich elementów instalacji, zaproponować trasę i sposób prowadzenia przewodów pomiędzy falownikami a miejscem wpięcia (rozdzielnia), dobrać przekroje przewodów, rodzaje i wartości stosowanych zabezpieczeń, zatwierdzonego schematu instalacji fotowoltaicznej podbitego przez Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwożarowych. W projekcie należy również zawrzeć informację nt rodzaju i sposobie posadowienia konstrukcji pod panele PV, w sposób umożliwiający jak największą rozbudowę/ montaż dodatkowej instalację PV (efektywne wykorzystanie terenu).

Wskazane jest również przedstawienie wizualizację instalacji wraz z symulacją uzysku generowanego przez instalację fotowoltaiczną.

2. Co Zamawiający miał na myśli wskazując w dokumentacji "Monitoring zdalny". Czy Zamawiającemu chodzi o monitoring zdalny instalacji fotowoltaicznej?

Ad. 2 Zamawiający potwierdza że chodzi o monitoring zdalny instalacji fotowoltaicznej.

3. Prosimy o dopuszczenie referencji na wykonanie min. 2 instalacji o mocy min.39,9 kWp.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza referencje na wykonanie min. 2 instalacji o mocy min.39,9 kWp

4. Prosimy o potwierdzenie że Paszportowanie sieci nie jest w zakresie prac Wykonawcy. Paszportowanie sieci nie należy do zakresu prac przy montażu instalacji fotowoltaicznej, tą czynnością zajmują się osoby odpowiedzialne za realizację światłowodów.

Ad. 4 Zamawiający wprowadzając wymóg paszportyzacji, miał na uwadze konieczność oznaczenia umożliwiającego identyfikację przewodów zasilających (oznaczenie przewodów AC na odpływie z falowników i tożsame oznaczenie przewodów w miejscu wpięcia w rozdzielni).

Oznaczenia przewodów muszą również być zgodne z projektem instalacji, schematami (takie same oznaczenia indywidualne dla każdego z przewodów AC).

5. Prosimy o potwierdzenie że po stronie Zamawiającego jest w razie konieczności odtworzenie powierzchni brukowych.

Ad. 5 Odtworzenie nawierzchni bitumicznych usuniętych w trakcie prac zmiennych weźmie na siebie Zamawiający. Uwarunkowane jest to jednak odpowiednim prowadzeniem prac przez Wykonawcę tzn. że przed zerwaniem nawierzchnia zostanie wycięta piłą (proste krawędzie) a szerokość usuwanego pasa nie przekroczy 60 cm. W takim przypadku po stronie Wykonawcy będzie zasypywanie przewodów piaskiem wraz z jego zagęszczeniem (dolna warstwa 10 cm), oraz wykonaniem podbudów dolnej z kruszywa łamanego 0-63mm i górnej 0-31,5mm, również 10cm (górną warstwę należy zrównać z nawierzchnią nierozbieraną)

W przypadku niedostosowania się do wymogów (odcięcie + nieprzekroczenie 60cm) odtworzenie warstw końcowych (bitumicznych) będzie należało do Wykonawcy.

6. Jaką Zamawiający posiada moc przyłączeniową?

Ad. 6 Moc umowna na Miejskiej Oczyszczalni ścieków dla każdego z dwóch przyłączy wynosi 180 kW (dwa układy pomiarowe – każdy po 180 kW mocy umownej)

7. Prosimy o potwierdzenie że każda z instalacji będzie podłączona pod niezależny punkt poboru.

Ad. 7 Potwierdzamy, że każda z instalacji będzie podłączona pod niezależny punkt poboru.

8. Czy Zamawiający posiada umowę kompleksową ?

Ad. 8 Zamawiający posiada umowę kompleksową.

9. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest zapewnienie odpowiedniego miejsca wpięcia instalacji (odpowiedni przekrój przewodu), w razie konieczności (nie dostosowania przekroju przewodu do mocy instalacji) Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedniego jej przygotowania.

Ad. 9 Zamawiający zapewnia odpowiednie miejsce do wpięcia instalacji w rozdzielni (zapewniamy odpowiednie przekroje przewodów).

10. Prosimy o potwierdzenie że inwentaryzacja geodezyjna nie jest przedmiotem zamówienia.

Ad. 10 Potwierdzamy że Inwentaryzacja geodezyjna jest po stronie Zamawiającego.

Powyższe zapytanie wraz z odpowiedzią staje się integralną częścią Zapytania ofertowego i będzie wiążące przy składaniu ofert. **Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Niniejsze pismo zostanie zamieszczone na stronie internetowej <http://bip.mzk.stalowa-wola.pl>

Z poważaniem

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Przemysław Szrzypek

PREZES ZARZĄDU
Radosław Sagatowski

Otrzymują:

1x strona internetowa,

1 x a/a.